



SREE PADMANABHA SWAMY TEMPLE

MATHILAKAM OFFICE, NORTH NADA, FORT, THIRUVANANTHAPURAM – 695023

Phone: 0471 2450233, 2450031 ; Fax: 0471 2450233

Website: www.spst.in; E-mail mathilakam office spst @gmail.com

ചയൽ നം. എ.5/2025/ എസ്.പി.എസ്.റി/0977

11.08.2025

കുട്രേഷൻ നോട്ടീസ്

ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര കോംപൗണ്ടിനുള്ളിൽ വടക്കു ഭാഗത്ത് തീവെട്ടിപുര മുതൽ സ്റ്റോങ്ക്ടം, പണിപ്പുര, പള്ളിയറ തുടങ്ങി തിരുവോണം വിളപ്പുവയ്പ്പുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളക്ക്പ്പുരയിൽ അവസാനിക്കും വരെയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം 50 മീറ്റർ നീളത്തിലും, 4 മീറ്റർ വീതിയിലും മതിലിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിലെ ഓടിളക്കി പൊട്ടിയ ഓടും കേടുവന്ന പട്ടീലുകളും മാറ്റി അലുമിനിയം . ഷീറ്റിൽ സീലിങ്ങ് തറച്ച് ഓട് തിരികെ ഇട്ട് ചോർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതിനു നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി കുട്രേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിർവഹിക്കേണ്ട പണികളുടെ വിവരം ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

നിബന്ധനകൾ

1. കുട്രേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഹിന്ദു മതസ്ഥരായിരിക്കണം.
2. പണിക്കായി നിയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഹിന്ദു മതസ്ഥരായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഇപ്രകാരം ജോലിക്കു നിയോഗിക്കുന്നവരുടെ പേര്, മേൽവിലാസം, ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ പണി ആരംഭിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസത്തിനു കുറഞ്ഞത് 5 ദിവസം മുൻപ് രേഖാമൂലം കരാറുകാരനു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ അവർ 18 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം
3. പണികൾക്കായി ക്ഷേത്ര കോംപൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും, ക്ഷേത്രാചാര്യ മര്യാദകളും പാലിക്കേണ്ടതാകുന്നു
4. പണികൾക്ക് ആവശ്യമായ പട്ടീലുകളും മറ്റ് തടികളും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്നതായിരിക്കും.
5. തടികളുടെ വില കഴിച്ചുള്ള തുകയായിരിക്കണം കുട്രേഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
6. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്ന തടികൾ ആവശ്യമായ അളവിൽ മുറിച്ച് പാകത്തിൽ ആക്കാൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അറുത്ത് ഉരുപ്പടിയാക്കി നൽകുന്നതായിരിക്കും.

7. ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേവലം റേറ്റ് കുറവുള്ളത് നോക്കി മാത്രമായിരിക്കില്ല. ഈ ജോലികൾ ചെയ്തുള്ള പ്രാവീണ്യം കൂട്ടിക്കണക്കിലെടുക്കുന്നതായിരിക്കും
8. ക്വട്ടേഷൻ ലഭിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഉത്തരവ് നൽകുന്നതു മുതൽ 60 ദിവസത്തിനകം പണി പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകേണ്ടതാണ്
9. പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രം പാനൽ എഞ്ചിനീയർ പണികൾ പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും
10. ക്ഷേത്രം എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധനയിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ ആയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തി നൽകാൻ ക്വട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നവർ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം
11. ഈ ക്വട്ടേഷൻ സംബന്ധമായ എല്ലാ അധികാരവും ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനും തക്കതായ കാരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. മേൽ വിവരിച്ച പണികൾക്കായി ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച് സമ്മതം വാങ്ങി പ്രസ്തുത സ്ഥലം നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുവേണം ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുവാൻ. സ്ഥലം കണ്ട് പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ആയതിലേയ്ക്കായി ക്ഷേത്ര ഗാർഡ് ശിപായി മായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ നമ്പർ. **9495127000**
12. താത്പര്യമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ക്വട്ടേഷൻ 18% നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില ക്വാട്ട് ചെയ്ത് 22.08.2025 വൈകുന്നേരം 3.00 മണിക്ക് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കേനടയിലുള്ള ഓഫീസിൽ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ ഇക്കാര്യത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ടെണ്ടർ ബോക്സിൽ ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷൻ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിച്ചവരിൽ അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

13. ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു പുറത്ത് “ഓടുപതിച്ച മേൽക്കൂരയുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ/വടക്കേ നട” എന്നു വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം


 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

പകർപ്പ്: നാല് നടകളിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡുകളും, പാഞ്ചജന്യം, സി. എ. റവ. ഇ.ഒ. പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി, വെബ്സൈറ്റ്.



Annexure

Sree Padmanabha Swamy Temple, Thiruvananthapuram										
Tender Notice No. A5/2025/SPST/0977 dated 22.08.2025 Repairs and maintenance (woodwork, Relaying roof tiles etc.) to the building at north side used for Theevettippurra, Strong Room, Panippura, Palliyara, etc.										
	I	1. Renovation of Palliyara building								
Sl.		Particulars	No	Length	Breadth	Depth	co:eff	Qty	Units	Rate
1	15.131	Dismantling tiled roofing with battens, boarding etc. complete including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead.								
		Roof	1	30.00	4.00			120.000		
							TOTAL	120.00	sqm	
2	15.14.2	Dismantling wood work in frames, trusses, purlins and rafters upto 10m span and 5m height including stacking the material within 50m lead of sectional area 40 square centimetres and above.								
		Roof	25	3.60				90.000		
			1	30.00				30.000		
							TOTAL	120.00	M	
3	od6561/ 2017_2018	Labour for Removal of accumulated dust and debris from the roof structure. (coolie)								
			20					20.000		
							TOTAL	20.00	EACH	
4	od6887/ 2017_2018	Supplying and fixing Teak wood (Departmental) Rafter and reapers of size as per site with wire nails including cost and conveyance of materials etc. complete.								
		in roof reeper	15	30.000	0.050	0.025		0.563		
			10	4.000	0.050	0.025		0.050		
		rafter	20	3.600	0.200	0.050		0.720		
		beam	2	30.000	0.200	0.050		0.600		
							TOTAL	1.933	cum	
5	9.34.4	Supplying and fixing Aluminium sheet 26 gauge thick to existing wooden roof truss as per direction from Engineer in charge.								

[illegible]

[illegible]